Informe de levantamiento topográfico

Avance técnico para el Centro Empresarial Arce

Proyecto	PROY-2026-0008	**Expediente**	EXP-2026-0008
Ubicación	San Isidro, Lima	**Fecha**	20 de octubre de 2026



Registro de campo: estación total y puntos de control del lote.

Objeto del estudio

Registrar la geometría del predio, sus niveles, linderos visibles y elementos urbanos relevantes para el desarrollo del anteproyecto del Centro Empresarial Arce.

Metodología

Se estableció una poligonal de apoyo y se levantaron puntos mediante estación total. Las cotas se refirieron a un banco de nivel temporal protegido dentro del lote.

Resultados preliminares

El terreno presenta una pendiente media aproximada de 1.8 % hacia el frente. Se identificaron vereda, sardineles, cajas de servicio y dos interferencias menores que deberán coordinarse durante el expediente técnico.

Conclusión

La información obtenida es suficiente para continuar con la compatibilización arquitectónica. El plano topográfico definitivo incorporará cuadro de coordenadas, curvas de nivel y secciones longitudinales.