Informe de mecánica de suelos

Vivienda Bioclimática Villanueva · evaluación geotécnica

Proyecto	PROY-2026-0009	**Expediente**	EXP-2026-0009
Ubicación	Pachacámac, Lima	**Fecha**	7 de septiembre de 2026

Alcance

Evaluación referencial del terreno para definir criterios preliminares de cimentación de una vivienda unifamiliar de dos niveles.

Exploración

Se consideraron tres calicatas distribuidas en el área de ocupación. El perfil predominante corresponde a arena limosa medianamente densa, sin evidencia de rellenos orgánicos.

Parámetros de diseño

Para el desarrollo académico del proyecto se adopta una capacidad portante admisible de 1.50 kg/cm² y profundidad mínima de cimentación de 1.20 m respecto del nivel de terreno terminado.

Recomendaciones

Emplear cimientos corridos conectados, verificar niveles antes del vaciado y mantener el fondo de excavación libre de material suelto. El diseño estructural definitivo deberá confirmar estos criterios.

Calicata	Profundidad	Estrato predominante	Observación
C-01	2.50 m	Arena limosa	Densidad media
C-02	2.80 m	Arena limosa	Sin nivel freático
C-03	2.50 m	Arena fina	Compacta desde 1.40 m